Lista de verificación previa a la instalación

A continuación se detallan todas las tareas requeridas antes de retirarse para la instalación en el sitio.

Imprima esta página por separado para verificar que se hayan completado todos los pasos.

	Restablecimiento a los valores de fábrica y normalización de
	dispositivos wifi.
	 Esto se puede hacer EN CUALQUIER MOMENTO antes de la
	instalación, pero debe ocurrir ANTES de la puesta a disposición.
	Revise los detalles de la orden de trabajo y las fotos de la inspección
	del sitio en <u>FSM</u> .
	 Verifique que los códigos PIN de prueba estén disponibles en
	las Notas.
	 Descargue las fotos adjuntas y el informe de la inspección
	para que puedan verse en el sitio.
	Seleccione el equipo de montaje adecuado para la <u>ODU de satélite</u> y
_	los dispositivos wifi.
	Programe la fecha y hora de instalación con el propietario del
	negocio del sitio.
	Configure previamente los POS actualizándolos al sistema operativo
	Android más reciente y descargando o actualizando
	la <u>aplicación del navegador web Chrome</u> .
	Agregue el portal POS a la <u>pantalla de inicio</u> de cada dispositivo
	dispositivo.
	 Cierre sesión en la cuenta de Google Play utilizada para acceder al dispositivo.
	Ponga a disposición el controlador de red con la última versión
Ш	de la aplicación Staging.
	 NO restablezca la configuración de fábrica durante este paso.
	Empaque y verifique el <u>equipo requerido</u> para la instalación.
	Actualización del software del módem Opcional: Si el hardware
_	satelital Viasat se ha instalado en el almacén de despacho, actualice
	previamente el software del módem para ahorrar tiempo en el sitio.
	NOTA: NO active los módems durante este proceso.
	·