

Lista de verificação de pré-instalação

Abaixo estão todas as tarefas necessárias antes de sair para instalação no ponto.

Imprima esta página para verificar se todas as etapas foram concluídas.

- [Redefinição de fábrica e normalização dos dispositivos Wi-Fi.](#)
 - Isso pode ser feito EM QUALQUER MOMENTO antes da instalação, mas deve ocorrer ANTES da preparação.
- Revise os detalhes da ordem de serviço e as fotos do levantamento de campo no [FSM](#).
 - Verifique se os códigos PIN de teste estão disponíveis nas Observações.
 - Baixe as fotos em anexo e o relatório da pesquisa, para que possam ser exibidas no local.
- Selecione o equipamento de suporte apropriado para o [ODU via satélite](#) e os dispositivos Wi-Fi.
- Programe a data e a hora da instalação com o proprietário do ponto de venda do ponto.
- Pré-configurar os PDVs atualizando-os para o sistema operacional Android mais recente e baixando/atualizando [o aplicativo do navegador Chrome](#).
 - Adicione o Portal de PDV à [tela inicial](#) de cada dispositivo.
 - Sair da conta do Google Play usada para acessar o dispositivo.
- [Prepare o controlador de rede](#) com a versão mais recente do aplicativo de preparação.
 - NÃO restaure a configuração de fábrica durante essa etapa.
- Embale e verifique o [Equipamento necessário](#) para instalação.
- Atualização [opcional do software do modem](#): Se o hardware de satélite Viasat for instalado no armazém de execução, atualize o software do modem antecipadamente para economizar tempo no local. **OBSERVAÇÃO: NÃO ative o modem durante este processo.**